



## CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

### 1. Obiectul achizițiilor **Lucrari de constructie a pavilionului de sah in Parcul Central din mun. Ungheni**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de amenajare</b>		
1	RpEM29A	Spargerea stratului de asfalt	m3	0,90
2	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка вручную)	m3	13,00
3	TrI1AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	21,00
4	TsI50A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 8 km - material decapat	t	21,00
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (H=10 cm sub borduri)	m3	1,00
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura vibropresata pentru trotuar 100*20*8)	m	32,00
7	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	42,00
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi vibropresate, color , gr. 6 cm)	m2	42,00

1	2	3	4	5
		<b>2. Lucrari de constructie pavilion</b>		
9	CL17A	Confectii metalice diverse, inglobate in beton, elemente de prindere	kg	45,00
10	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (cosoraba, popi, pane, capriori, sipci, kontrasipci )	m3	2,80
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,80
12	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 15 mm grosime	m2	40,00
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	40,00
14	CE07A	Invelitori din sindrila bituminoasă pentru invelitorile acoperisurilor	m2	40,00
15	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	65,00
16	TsH91A	Instalare scaun conform model anexat	buc	6,00
17	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	15,00
18	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	45,00
19	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	1,60
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor din beton cu betonocontact	m2	15,00



1	2	3	4	5
21	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la mese	m2	15,00
22	pretul firmei	Tabla de sah încorporata pe masa din beton, dimensiuni coordonate cu beneficiarul	buc	6,00