



FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE
ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT

Contract: Nr. 2021/ 430-373

„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ
PRIN TURISM”



VOLUMUL 3

Caiet de sarcini

**privind achiziționarea și contractarea lucrărilor de
de construire a Centrului de Informare Turistică în
municipiul Ungheni, Republica Moldova**

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”,	Licitația: 01	Volumul 3, Caiet de sarcini
	Data:	
Referință: 2021/ 430-373	Autoritatea Contractantă: Primăria municipiului Ungheni	1 Page

**FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE****ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT***Contract: Nr. 2021/ 430-373***„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ
PRIN TURISM”****Construcția Centrului de
informare turistică din
mun.Ungheni, str.V.Aleksandri-
str.M.Eminescu**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1****Deviz-oferta № 2-1-1****Lucrari de constructie**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Constructie (C) Capitolul 1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,91		
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,61		
3	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	46,09		
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau	100 m3	1,44		

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”,

Licitatia: 01

Volumul 3, Caiet de sarcini

Data:

Referință: 2021/ 430-373

Autoritatea Contractantă: Primăria
municipiului Ungheni

2 | Page

**FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE****ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT***Contract: Nr. 2021/ 430-373***„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ
PRIN TURISM”**

1	2	3	4	5	6	7
		II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm Sol local				
5	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor -обратная засыпка вручную	m3	16,00		
6	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcurhuri	100 m3	1,44		
7	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	16,00		
8	TrI1AA0 2C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (грунт разработанный вручную)	t	82,80		
9	TsI51A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (t	372,60		
		Capitolul 1.2. Fundament Capitolul 1.2.1. Fundament ФЛ1				
10	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B 3,5	m3	3,10		
11	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de	m3	7,40		

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”,

Licitatia: 01

Volumul 3, Caiet de sarcini

Data:

Referință: 2021/ 430-373

Autoritatea Contractantă: Primăria municipiului Ungheni

3 | Page

**FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE****ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT***Contract: Nr. 2021/ 430-373***„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ
PRIN TURISM”**

1	2	3	4	5	6	7
		betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15 - ФЛ1				
12	CC01A	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	39,25		
13	CC01B1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	91,24		
14	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului	m2	10,20		
		Capitolul 1.2.2. Pereti sub cota zero				
15	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. ФС4-12м	buc	53,00		
16	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. ФС4--8м	buc	12,00		
17	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. ФБС12.4.3	buc	37,00		
18	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15 - Стойки	m3	6,15		
19	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 7,5 Доборы	m3	4,30		
20	CC01A	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	77,17		
21	CC01B1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	217,56		
22	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit:	kg	6,50		

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”,

Licitația: 01

Volumul 3, Caiet de sarcini

Data:

Referință: 2021/ 430-373

Autoritatea Contractantă: Primăria municipiului Ungheni

4 | Page

**FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE****ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT***Contract: Nr. 2021/ 430-373***„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ
PRIN TURISM”**

1	2	3	4	5	6	7
		Отверстия АПФ12				
23	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului	m2	14,00		
24	CG01A	Strat hidroizolant executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	27,20		
25	CG01A1	Strat hidroizlant executat din mortar din ciment M 100-T de 1cm grosime se scade	m2	-27,20		
26	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la fundatii cu mastc de bitum	m2	102,00		
		Capitolul 1.2.3. Placa de planseu				
27	CA04B	Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15	m3	5,70		
28	CC02E2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	21,40		
29	CC02F2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	839,12		
30	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, la turnarea planseilor monolite cu grinzi monolite	buc	117,00		
31		Sustineri metalice	buc	7,00		
32	CA04B	Beton turnat in grinzi preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15-пояс,ригель	m3	6,36		
33	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi	kg	98,48		
34	CC02C2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	333,62		

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”,

Licitatia: 01

Volumul 3, Caiet de sarcini

Data:

Referință: 2021/ 430-373

Autoritatea Contractantă: Primăria municipiului Ungheni

5 | Page



FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE
ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT

Contract: Nr. 2021/ 430-373

„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ
PRIN TURISM”



1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi				
35	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit:	kg	127,60		
36	CB03E1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	47,00		
		Capitolul 1.3. Constructii structuri metalice				
37	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	2,28		
38	CL17C	Confectii metalice diverse, - Фахферк ,элемент "F"	kg	1 832,71		
39	IzD10C	Vopsirea cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice -огнезащитная краска 2.8kg/t	t	4,12		
		Capitolul 1.4. Copertina K1,K2				
40	CL17C	Confectii metalice diverse, - K1,K2	kg	387,44		
41	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: 3Д6, 3Д7	kg	4,92		
42	IzD11B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice	t	0,40		
43	CE06C	Invelitori din tabla polycarbonat (excludere : tabla zincate, snur)	m2	20,90		
		Capitolul 2. Arhetectura (SA) Capitolul 2.1. Acoperis(SA15)				
44	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata , montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea	m2	51,00		

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”,

Licitatia: 01

Volumul 3, Caiet de sarcini

Data:

Referință: 2021/ 430-373

Autoritatea Contractantă: Primăria
municipiului Ungheni

6 | Page

**FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE****ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT***Contract: Nr. 2021/ 430-373***„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ
PRIN TURISM”**

1	2	3	4	5	6	7
		doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,00		
46	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 12cm grosima	m2	51,00		
47	4gr	Гранулы полистерола	m3	9,00		
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,00		
49	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade	m2	-51,00		
50	CE13B2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem bistrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu LINOCROM ТКП+ХКП	m2	102,00		
51	CE13C	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu adeziv la rece in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu ТКП -дополнительно	m2	48,00		
52	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier OSB 3 gr.10mm	m2	19,00		
53	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti	kg	201,15		

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”,

Licitatia: 01

Volumul 3, Caiet de sarcini

Data:

Referință: 2021/ 430-373

Autoritatea Contractantă: Primăria municipiului Ungheni

7 | Page

**FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE****ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT***Contract: Nr. 2021/ 430-373***„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ
PRIN TURISM”**

1	2	3	4	5	6	7
54	CG24A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M50, -Бортик	m	20,00		
		Capitolul 2.2. Вентшахта -SA16				
55	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti	kg	232,70		
56	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic - Бобышки	m3	0,04		
57	IzD11B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice	t	0,24		
		Capitolul 2.3. Прямок SA23				
58	TsA01A 2	Sapatura manuala de pamint	m3	3,30		
59	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100 m2	0,03		
60	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12,5	m3	7,40		
61	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la fundatii cu mastc de bitum	m2	6,36		
62	AcA05E	Montarea tevilor din otel, д 50*3мм - дренаж	m	2,50		
63	TsC54A	Strat din nisip -дренаж	m3	0,20		
		Capitolul 2.4. Pereti				
64	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 85mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie - vata minerala gr50mm , cu inaltimea pina la 4 m	m2	12,30		
65	CD72B	Pereti plane din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie vata minerala gr 100mm, cu inaltimea pina la 4 m	m2	62,50		
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din pelicula	m2	125,00		
67	TsA01A	Sapatura manuala de pamint	m3	0,30		

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”,

Licitația: 01

Volumul 3, Caiet de sarcini

Data:

Referință: 2021/ 430-373

Autoritatea Contractantă: Primăria municipiului Ungheni

8 | Page

**FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE****ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT***Contract: Nr. 2021/ 430-373***„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ
PRIN TURISM”**

1	2	3	4	5	6	7
	2					
68	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12,5	m3	0,60		
69	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2	18,00		
70	CK18C	Прокладка ППП40 (исключить материалы)	m	12,00		
71		Прокладка ППП-40	m	12,00		
72	CK27C	Pereti despartitori din placa - Металлопластиковый профиль	m2	20,50		
		Capitolul 2.5. Ferestre				
73	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet -витраж	m2	42,09		
74	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	5,69		
		Capitolul 2.6. Usi				
75	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Д1.Д4	m2	4,94		
76	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Д2.Д3	m2	12,15		

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”,

Licitația: 01

Volumul 3, Caiet de sarcini

Data:

Referință: 2021/ 430-373

Autoritatea Contractantă: Primăria municipiului Ungheni

9 | Page

**FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE****ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT***Contract: Nr. 2021/ 430-373***„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ
PRIN TURISM”**

1	2	3	4	5	6	7
77	CK33C	Broasca	buc	11,00		
		Capitolul 2.7. Pardoseli Capitolul 2.7.1. II-1				
78	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100 m2	0,40		
79	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100 m2	0,40		
80	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B12,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	40,00		
81	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa B12,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 2cm	m2	-40,00		
82	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 200*200 *5MM	kg	54,00		
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	40,00		
84	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade 1cm	m2	-40,00		
85	IzF03B1 κ2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu 2 strat de Hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	40,00		
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	40,00		

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”,

Licitatia: 01

Volumul 3, Caiet de sarcini

Data:

Referință: 2021/ 430-373

Autoritatea Contractantă: Primăria
municipiului Ungheni

10 | Page

**FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE****ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT***Contract: Nr. 2021/ 430-373***„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ
PRIN TURISM”**

1	2	3	4	5	6	7
87	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica,	m2	40,00		
		Capitolul 2.7.2. II-2				
88	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat - 40mm ($\gamma=35$ kg/m ³)	m2	42,30		
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	42,30		
90	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga 0.5cm	m2	42,30		
91	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica,	m2	40,00		
		Capitolul 2.7.3. II-3				
92	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,70		
93	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade 1cm	m2	-4,70		
94	IzF03B1 κ2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu 2 strat de Hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	4,70		
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,70		
96	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica,	m2	4,70		

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”,

Licitatia: 01

Volumul 3, Caiet de sarcini

Data:

Referință: 2021/ 430-373

Autoritatea Contractantă: Primăria
municipiului Ungheni

11 | Page

**FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE****ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT***Contract: Nr. 2021/ 430-373***„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ
PRIN TURISM”**

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.8. Finisare				
		Capitolul 2.8.1. Tavanele				
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - "Supraten"	m2	44,70		
98	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	40,00		
99	CF53A	Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	m2	4,70		
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	44,70		
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - "Supraten"	m2	44,70		
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,70		
103	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	42,30		
104	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane -влагостойкий	m2	4,70		
		Capitolul 2.8.2. Pereti				
105	CF15A	Tencuieli Peretilor, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, cu suprafete plane	m2	128,10		
106	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe	m2	128,10		

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”,

Licitatia: 01

Volumul 3, Caiet de sarcini

Data:

Referință: 2021/ 430-373

Autoritatea Contractantă: Primăria municipiului Ungheni

12 | Page

**FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE****ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT***Contract: Nr. 2021/ 430-373***„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ
PRIN TURISM”**

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	71,40		
108	CF51B	Tencuieli interioare de 1mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,40		
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti si glafurile	m2	71,40		
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si glafurile - "Supraten"	m2	71,40		
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	71,40		
112	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti,) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm	m2	26,50		
		Capitolul 2.9. Scara in WC				
113	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100 m2	0,15		
114	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100 m2	0,15		
115	CA03D	Beton turnat in cerdaci, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 12.5	m3	18,20		
116	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,50		
117	CG47C	Pardoseli din placi de gresie	m2	14,50		

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”,

Licitatia: 01

Volumul 3, Caiet de sarcini

Data:

Referință: 2021/ 430-373

Autoritatea Contractantă: Primăria municipiului Ungheni

13 | Page

**FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE****ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT***Contract: Nr. 2021/ 430-373***„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ
PRIN TURISM”**

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica, cu suprafata antiderapanta				
		Capitolul 2.10. Cerdac				
118	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100 m2	0,22		
119	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100 m2	0,22		
120	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	11,20		
121	CA03D	Beton turnat in cerdaci, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 12.5	m3	7,40		
122	CB03A	Cofraje din panouri refoolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului	m2	56,00		
123	CG22A	Beton simplu clasa B12,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	20,00		
124	CG22A4 k5	Beton simplu clasa B12,5 , driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga 5cm	m2	20,00		
125	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 200*200 *5MM	kg	38,74		
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	40,00		

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”,

Licitatia: 01

Volumul 3, Caiet de sarcini

Data:

Referință: 2021/ 430-373

Autoritatea Contractantă: Primăria municipiului Ungheni

14 | Page

**FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE****ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT***Contract: Nr. 2021/ 430-373***„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ
PRIN TURISM”**

1	2	3	4	5	6	7
127	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, cu suprafata antiderapanta	m2	20,00		
		Capitolul 2.11. Ограждение лестниц				
128	CL17C	Confectii metalice diverse, - Ограждение лестниц оз нержавеющей труб	kg	108,85		
		Capitolul 2.12. Groapa Capitolul 2.12.1. Groapa exterioala				
129	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100 m2	0,02		
130	CA03D	Beton turnat in cerdaci, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 12.5	m3	2,00		
		Capitolul 2.12.2. Groapa interioare				
131	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100 m2	0,01		
132	CA03A	Beton turnat in , pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7,5	m3	0,30		
		Capitolul 2.13. Fatada Capitolul 2.13.1. Pereti				
133	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Alcombond" montate pe rigle metalice	m2	180,50		
134	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent:Декоративная решетка	kg	89,19		
135	IzD11B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice	t	0,09		
		Capitolul 2.13.2. Soclu				
136	CF15A	Tencuieli Peretilor, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, cu suprafete plane	m2	74,40		
137	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti	kg	118,74		
138	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la	m2	74,40		

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”,

Licitatia: 01

Volumul 3, Caiet de sarcini

Data:

Referință: 2021/ 430-373

Autoritatea Contractantă: Primăria
municipiului Ungheni

15 | Page



FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE
ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT

Contract: Nr. 2021/ 430-373

„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ
PRIN TURISM”



1	2	3	4	5	6	7
		pereti,) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: Portalanat 150*150				
		Capitolul 2.14. Pereu				
139	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,08		
140	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,80		
141	CG22A	Pereu din beton simplu clasa B15) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc	m2	38,00		

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”,

Licitația: 01

Volumul 3, Caiet de sarcini

Data:

Referință: 2021/ 430-373

Autoritatea Contractantă: Primăria
municipiului Ungheni

16 | Page

**FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE****ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT***Contract: Nr. 2021/ 430-373***„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ
PRIN TURISM”****Construcția Centrului de informare turistică din
mun.Ungheni, str.V.Alecsandri-str.M.Eminescu**Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2 IVC**Deviz-oferta № 2-1-2 IVC****Incalzire (convector,conditionare)**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Convectoarelor				
		Capitolul 1.1. Montare				
1	IB02B	Convectori radiator tip panou "Atlantic"	buc	5,00		
		Capitolul 1.2. Utilaj				
2	pret	Convectori F17 500вт "Atlantic" (настенный , электрический)	buc	1,00		
3	pret	Convectori F17 1000вт "Atlantic" (Настенный электрический)	buc	2,00		
4	pret	Convectori F17 1250вт "Atlantic" (настенный электрический)	buc	2,00		
		Capitolul 2. Conditionare				
		Capitolul 2.1. Montarea				
5	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (se excludere :Blocurile, teava)	buc	4,00		
6		Teava din cupru d6,35mm	m	40,00		
7		Teava din cupru d9,52mm	m	26,00		
8		Teava din cupru d12.7mm	m	14,00		
9		Teava din polipropilen d20*3.5 ECOPLAST	m	17,00		
10		Teava din polipropilen d25*4 ECOPLAST	m	10,00		
11	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, ПЭП д15мм	m	80,00		
12	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane	m	17,00		

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”,

Licitația: 01

Volumul 3, Caiet de sarcini

Data:

Referință: 2021/ 430-373

Autoritatea Contractantă: Primăria
municipiului Ungheni

17 | Page



FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE
ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT

Contract: Nr. 2021/ 430-373

„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ
PRIN TURISM”



1	2	3	4	5	6	7
		de izolare speciala, ПЭП д20мм				
13	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolare speciala, ПЭП д25мм	m	10,00		
		Capitolul 2.2. Utilaj				
14	pret	Кондиционер настенный тип FTXL-25G/RXL25-G (L350m/hom, Qx=1,53w, Qt=5,25кВт NQ=0,77кВт s=25m2) "DAIKIN"	buc	1,00		
15	pret	Кондиционер настенный тип FTXL-35G/RXL35-G (L400m/hom, Qx=1.87w, Qt=6.0кВт NQ=2.01кВт s=35m2) "DAIKIN"	buc	1,00		
16	pret	Кондиционер настенный тип FTXLGJ-S/RXL25-G (L340m/hom, Qx=1.95w, Qt=3.5кВт NQ=0.82кВт s=25m2) "DAIKIN"	buc	2,00		

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”,	Licitația: 01	Volumul 3, Caiet de sarcini
	Data:	
Referință: 2021/ 430-373	Autoritatea Contractantă: Primăria municipiului Ungheni	18 Page



FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE
ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT

Contract: Nr. 2021/ 430-373

„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ
PRIN TURISM”



Construcția Centrului de informare turistică din
mun.Ungheni, str.V.Alecsandri-str.M.Eminescu

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-3

Deviz-oferta № 2-1-3

Ventilare (denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de montare				
		Capitolul 1.1. Montarea utilajului				
1	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic VK200 VK250	buc	2,00		
2	VD06B	Racord flexibil D200- гибкая вставка ф200 (исключить материалы)	buc	2,00		
3	VD06B	Racord flexibil D200- гибкая вставка ф250 (исключить материалы)	buc	2,00		
4	VB17C	Atenuator de zgomot, circular cu perimetrul 2500 - 3200 mm	buc	2,00		
5	VA14G	Piesa speciala (, din tabla zincata de 0.7mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 mm - Переход 200*200/ф250 L300mm	m2	0,48		
		Capitolul 1.2. Montarea elementilor de ventilare				
6	CL20A	MontareaGrile de ventilatie gata confectionate (excludere :lant, grila)	buc	14,00		
7	preti	Grila ОПГ 140*140 "VENTS"	buc	4,00		
8	preti	Grila ОПГ 300*140 "VENTS"	buc	6,00		
9	preti	Grila ОПГ 400*200 "VENTS"	buc	1,00		
10	preti	Grila ОПГ 400*800 PH "VENTS"	buc	2,00		
11	preti	Grila ОПГ 800*450 PH	buc	1,00		

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”,

Licitația: 01

Volumul 3, Caiet de sarcini

Data:

Referință: 2021/ 430-373

Autoritatea Contractantă: Primăria
municipiului Ungheni

19 | Page

**FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE****ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT***Contract: Nr. 2021/ 430-373***„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ
PRIN TURISM”**

1	2	3	4	5	6	7
		"VENTS"				
12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate pentru USI MV450P/2	buc	2,00		
13	VC35C	Montarea УП1,УП1-04	buc	4,00		
14	preti	Узел похода УП1	buc	3,00		
15	preti	Узел похода УП1-04	buc	1,00		
16	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 mm (φ200mm)	m2	1,57		
17	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (100*150,150*150)	m2	5,40		
18	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200*200,200*400)	m2	7,20		
19	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 200mm (φ200)	m2	3,14		
20	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200*200)	m2	4,00		
21	VB19A	Montarea Orificiu (лючек) - -ПТ 614 (materiale de excludere))	buc	2,00		
22	Preti	Orificiu (Лючок питометрический)ПТ614	h-om	2,00		
23	IzH07A	Izolarea -плиты минераловатные URSA на синтетическом	m2	8,33		

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”,

Licitația: 01

Volumul 3, Caiet de sarcini

Data:

Referință: 2021/ 430-373

Autoritatea Contractantă: Primăria municipiului Ungheni

20 | Page



FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE
ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT

Contract: Nr. 2021/ 430-373

„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ
PRIN TURISM”



1	2	3	4	5	6	7
		связующемМ125 б=60мм с покрытием фальгой				
24	IzI04D	Banda din aluminiu - Kimal - (norma 0,1buc)	m	40,00		
		Capitolul 2. Utilaj				
25	preți	Вентилятор центробежный канальный VK 200 "VENTS" L350m3/ P280Па эл.дв.№0,107Квт п2660об/мин	buc	1,00		
26	preți	Вентилятор центробежный канальный VK 250 "VENTS" L400m3/P230Па эл.дв.№0,173Квт . п2090об/мин	buc	1,00		
27	preți	Гибкая вставка WG200	buc	2,00		
28	preți	Гибкая вставка WG250	buc	2,00		
29	preți	Aparat de zgomot SD200/600 VENTS	buc	1,00		
30	preți	Aparat de zgomot SD250/600 VENTS	buc	1,00		

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”,

Licitația: 01

Volumul 3, Caiet de sarcini

Data:

Referință: 2021/ 430-373

Autoritatea Contractantă: Primăria municipiului Ungheni

21 | Page



FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE
ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT

Contract: Nr. 2021/ 430-373

„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ
PRIN TURISM”



**Construcția Centrului de
informare turistică din
mun.Ungheni, str.V.Aleksandri-
str.M.Eminescu**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-4 RAC

Deviz-oferta № 2-1-4 RAC Actualizare

Lucrari de apa si canalizare interioare

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Apeduct si caanalizare Capitolul 1.1. Apeduct Capitolul 1.1.1. Conductat de apa rece				
1	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" -Поливодный кран д25мм	buc	1,00		
2	SA22D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm PPRS PN16 d50mm	m	5,00		
3	SA22B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm PPRS PN16	m	5,00		
4	SA22B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si	m	20,00		

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”,	Licitația: 01	Volumul 3, Caiet de sarcini
	Data:	
Referință: 2021/ 430-373	Autoritatea Contractantă: Primăria municipiului Ungheni	22 Page

**FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE****ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT***Contract: Nr. 2021/ 430-373***„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ
PRIN TURISM”**

1	2	3	4	5	6	7
		social culturale, avind diametrul de 25mm PPR PN16				
5	SA22A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, diametrul de 15 mm PPRS PN16	m	18,00		
6	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" Вентиль запорный муфт.д32мм	buc	2,00		
7	SD07A	То же,д15мм	buc	4,00		
8	SD19D	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" - Задвижка 30ч6бр д50мм (excludere robinet)	buc	1,00		
9	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din PVC montata prin incastrare,	buc	50,00		
10	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa Упор бетонный В7,5	m3	0,05		
		Capitolul 1.1.2. Conducta de apa calda				
11	SA22A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm PPRS PN16	m	8,00		
12	SD07A	Robinet-вентиль запорный ,д15мм	buc	3,00		
13	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , din otel sau PVC montata prin incastrare,	buc	10,00		
14	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind	buc	1,00		

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”,

Licitatia: 01

Volumul 3, Caiet de sarcini

Data:

Referință: 2021/ 430-373

Autoritatea Contractantă: Primăria municipiului Ungheni

23 | Page



FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE

ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT

Contract: Nr. 2021/ 430-373

„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ PRIN TURISM”



1	2	3	4	5	6	7
		capacitatea de pina la 1000l - Boiler				
		Capitolul 1.2. Canalizatia				
		Capitolul 1.2.1. K1				
15	SB12B	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 100 mm PIBX	m	35,00		
16	SB12A	Teava din material plastic pentru canalizare PP, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50mm PIBX	m	8,00		
17	SB09E	Montarea Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm PIBX	buc	35,00		
18		Teu d100x100 mm	buc	12,00		
19		Teu d100x50mm	buc	8,00		
20		COT d100mm	buc	8,00		
21		Revizie d100 mm	buc	1,00		
22		Прочистка d100 mm	buc	5,00		
23		Reductia d50*100mm	buc	1,00		
24	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm PIBX	buc	8,00		
25		Teu d 50x50mm	buc	2,00		
26		COT d 50mm	buc	4,00		
27		Прочистка d50 mm	buc	2,00		
28	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor , conductele avind diametrul de 4"	buc	45,00		
29	SD19G	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 4" Задвижка с эл.приводом 30ч9066р д100 (excludere robinet)	buc	1,00		
		Capitolul 1.2.2. Приборы				
30	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,00		
31	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.pentru handicapati,	buc	1,00		

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”,

Licitația: 01

Volumul 3, Caiet de sarcini

Data:

Referință: 2021/ 430-373

Autoritatea Contractantă: Primăria
municipiului Ungheni

24 | Page

**FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE****ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT***Contract: Nr. 2021/ 430-373***„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ
PRIN TURISM”**

1	2	3	4	5	6	7
		avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal - для инвалидов				
32	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar. indiferent de modul de inchidere,avind diametrul de 1/2"	buc	5,00		
33	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" -для инвалидов	buc	1,00		
34	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - для инвалидов "Компакт" с поручнями	buc	1,00		
35	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	5,00		
36	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton	buc	3,00		
37	SB24E	Sifon de pardoseala, avind diametrul de 100 mm ГОСТ23759-79	buc	2,00		
		Capitolul 1.2.3. К2 внутренний водосток				
38	SB12B	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 100 mm ПВХ	m	12,00		
39	SA08D	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	1,00		

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”,	Licitația: 01	Volumul 3, Caiet de sarcini
	Data:	
Referință: 2021/ 430-373	Autoritatea Contractantă: Primăria municipiului Ungheni	25 Page



FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE
ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT

Contract: Nr. 2021/ 430-373

„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ
PRIN TURISM”



1	2	3	4	5	6	7
40	SB09E	Montarea Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ПВХ	buc	5,00		
41		COT d100mm 90гр.	buc	2,00		
42		SifonRevizie d100 mm	buc	1,00		
43		COT d100*100mm	buc	1,00		
44		Teu d100x100 mm	buc	1,00		
45	VB23A	Montare Gura de absorbtie,- Воронка воронки для внутреннег водостока д100мм (se excludere material)	buc	2,00		
46		Воронка для внутреннего водостока д100мм	buc	2,00		
47	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa Упор бетонный В7,5	m3	0,05		
		Capitolul 1.2.4. Конденсат КД				
48	SA13A	Compensator de dilatare tip U teava din policlorura de vinil, tip greu, avind diametrul de 20 mm (2buc)	m	2,00		
49	SB28A	Воронка 20*50 mm. ПВХ	buc	2,00		
		Capitolul 2. Utilaj				
50		Boiler 20L	buc	1,00		
51		Задвижка 30ч6бр	buc	1,00		
52		Задвижка с эл.приводом 30ч906бр д100мм	buc	1,00		

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere
economică prin turism”,

Licitația: 01

Volumul 3, Caiet de sarcini

Data:

Referință: 2021/ 430-373

Autoritatea Contractantă: Primăria
municipiului Ungheni

26 | Page

**FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE****ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT***Contract: Nr. 2021/ 430-373***„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ
PRIN TURISM”****Construcția Centrului de
informare turistică din
mun..Ungheni str.V. Alecsandri -
str. M.Eminescu**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-5****Deviz-oferta № 2-1-5****Lucrari electrotehnice**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ICPH	buc	3,00		
2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii in dulap, curent pina la 25 A -	buc	23,00		
3	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	3,00		
4	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,10		
5	Цена	Corp OPL/R ECO LED595 IP20 35vt	buc	10,00		
6	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat cu acumulator IP54	100 buc	0,03		
7	Цена	Corp ARTIC OPL ECO LED 600+ES1	buc	3,00		
8	08-03-	Corp de iluminat cu lampi	100 buc	0,10		

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”,

Licitația: 01

Volumul 3, Caiet de sarcini

Data:

Referință: 2021/ 430-373

Autoritatea Contractantă: Primăria
municipiului Ungheni

27 | Page

**FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE****ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT***Contract: Nr. 2021/ 430-373***„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ
PRIN TURISM”**

1	2	3	4	5	6	7
	594-6	luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1				
9	Цена	Corp 13vt IP54 CD LED 13	buc	4,00		
10	Цена	Corp 27vt IP54 CD LED 27	buc	6,00		
11	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,40		
12	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	4,40		
13		Conductor PV 1-1,5mm2	m	400,00		
14		Conductor PV 1-2.5mm2	m	160,00		
15		Cablu VVGng (A) LSTx-2*1.5mm2	m	20,00		
16		Cablu VVGng (A) LSTx-3*1.5mm2	m	80,00		
17		Cablu VVGng (A) LSTx-4*1.5mm2	m	20,00		
18	08-03-591-12	Blocuri cu trei priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04		
19	Цена	Bloc cu trei prize 10A 250B	buc	4,00		
20	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,09		
21	Цена	Priza - розетка однополюсная с заземляющим контактом 10A 250B	buc	9,00		
22	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04		
23	Цена	Intrerupator 6A 250B	buc	4,00		
24	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	2,00		
25	Цена	Intrerupator 6A 250B IP54	buc	2,00		
26	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05		
27	Цена	Intrerupator 6A 250B IP54	buc	5,00		
28	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru20 mm	100 m	2,40		
29	Pret	Teava din polietilen d 20mm	m	240,00		

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”,

Licitația: 01

Volumul 3, Caiet de sarcini

Data:

Referință: 2021/ 430-373

Autoritatea Contractantă: Primăria municipiului Ungheni

28 | Page

**FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE****ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT***Contract: Nr. 2021/ 430-373***„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ
PRIN TURISM”**

1	2	3	4	5	6	7
30	08-02-420-1	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune	100 buc	0,42		
31	Цена	Cutie pentru priza si intrerupatori	buc	22,00		
32	Цена	Cutie de conducte	buc	20,00		
		Capitolul 2. Utilaj				
33	Pret	Scut de putere de balamale ЦРН24з-036УХЛЗ	buc	1,00		
34	Pret	Intrerupator -выключатель нагрузки 3фазн. 1P20А	buc	1,00		
35	Pret	Intrerupator -линейных автоматов 1фазн. 1P16А/С	buc	1,00		
36	Pret	Intrerupator -линейных автоматов 1фазн. 1P10А/С	buc	4,00		
37	Pret	Intrerupator -линейных автоматов 3фазн. 1P10А/С	buc	1,00		
38	Pret	Automat АВДТ32 16/30mA	buc	4,00		
39	Pret	Scut de putere de balamale ЦРН12з-036УХЛЗ	buc	1,00		
40	Pret	Intrerupator -выключатель нагрузки 3фазн. 1P20А/С	buc	1,00		
41	Pret	Intrerupator -линейных автоматов 1фазн. 1р 6А/В	buc	3,00		
42	Pret	Scut de putere de balamale ЦРН18з-036УХЛЗ	buc	1,00		
43	Pret	Intrerupator -выключатель нагрузки 3фазн. 1P20А	buc	1,00		
44	Pret	Intrerupator -линейных автоматов 1фазн. 1P6А/С	buc	1,00		
45	Pret	Intrerupator -линейных автоматов 1фазн. 1р 6А/В	buc	1,00		
46	Pret	Intrerupator -линейных автоматов 1фазн. 1P10А/С	buc	4,00		
47	Pret	Intrerupator -линейных автоматов 1фазн. 1P6А/С	buc	1,00		
48		Demaror Uk220В ПМА 0160 fara releu termic	buc	1,00		
49		Demaror Uk220В ПМА-0260 0.8А cu releu termic	buc	1,00		
50		Demaror Uk 220ВПМА-0260 1.25А cu releu termic	buc	1,00		

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”,

Licitația: 01

Volumul 3, Caiet de sarcini

Data:

Referință: 2021/ 430-373

Autoritatea Contractantă: Primăria municipiului Ungheni

29 | Page

**FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE****ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT***Contract: Nr. 2021/ 430-373***„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ
PRIN TURISM”****Construcția Centrului de
informare turistică din
mun..Ungheni str.V. Alecsandri -
str. M.Eminescu**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-6****Deviz-oferta № 2-1-6****Automatizarea ARAC**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Lucrari de montare						
1	11-02-032-01	Captor releu de presiune (Датчик-реле уровня жидкостн.ДУЖЭ-200М-В-1212)	buc	1,00		
2	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	1,00		
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка приборов в пост - кнопка управления КЕ-011(Открыть)	buc	1,00		
4	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,20		
5	pret	Cablu КВВГ-4 *1..0мм2	m	4,00		
6	pret	Cablu КВВГ-7 *1..0мм2	m	8,00		
7	pret	Cablu КВВГ-14 *1..0мм2	m	8,00		
8	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,04		
9	pret	Furtun din metalic P3 ЦХ-III d15mm	m	4,00		

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”,

Licitația: 01

Volumul 3, Caiet de sarcini

Data:

Referință: 2021/ 430-373

Autoritatea Contractantă: Primăria
municipiului Ungheni

30 | Page

**FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE****ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT***Contract: Nr. 2021/ 430-373***„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ
PRIN TURISM”**

1	2	3	4	5	6	7
10	08-02-390-1	Canale din mase plastica cu capac TMK	100 m	0,12		
11	pret	Mini-canal TMK1020	m	12,00		
12	10-04-066-04	: Doze de cablu de conectare sau de ramificare KC20	buc	1,00		
13	Pret	Cutie KC20	buc	1,00		
14	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100	buc	1,00		
15	08-03-575-1	Dispozitiv (Подготовка к включению выкл. ВА47-29М. кнопки SB; АЕА22, реле, армат.АD-22DS)	buc	16,00		
16	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie ZD-47	buc	0,00		
17	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc	0,34		
18	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu	100 m	0,30		
19	pret	Conductor PV1-1,5	m	20,00		
20	pret	Conductor PV3-1,5	m	10,00		
		Capitolul 2. Utilaj				
21	Pret	Avertizoare-rele (Датчик- реле уровня жидкостный ДУЖЭ-200М-В-1212)	buc	1,00		
22	pret	Post de comanda cu butoane, ПКУ15-21.131.54У2	buc	1,00		
23	pret	Buton de comanda KE-011(Открыть,Заккрыть, Стоп)	buc	3,00		
24	pret	Panou ЩУ3 400чч310ч220 ЦМП-1	buc	1,00		
25	Pret	Autommat ВА47-29М/1/С2,0А	buc	1,00		
26	pret	Buton de comanda SB-7(Пуск, Стоп)	buc	4,00		
27	pret	Buton de comanda АЕА-22(Грибок)	buc	1,00		
28	pret	Releu РЭК77/4	buc	4,00		
29	pret	Releu РТ40/10	buc	1,00		
30	pret	Арматура-индикатор АD-22DS (белый,красный,желтый,зелены й)	buc	5,00		

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”,

Licitația: 01

Volumul 3, Caiet de sarcini

Data:

Referință: 2021/ 430-373

Autoritatea Contractantă: Primăria municipiului Ungheni

31 | Page



FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE
ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT

Contract: Nr. 2021/ 430-373

„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ
PRIN TURISM”



1	2	3	4	5	6	7
31	pret	Sonerie ZD-47	buc	1,00		
32	pret	Блок зажимов Бз24-4П1716	buc	3,00		

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere
economică prin turism”,

Licitația: 01

Volumul 3, Caiet de sarcini

Data:

Referință: 2021/ 430-373

Autoritatea Contractantă: Primăria
municipiului Ungheni

32 | Page



FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE
ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT

Contract: Nr. 2021/ 430-373

„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ
PRIN TURISM”



Formular Nr.1
WinCmeta2000

**Construcția Centrului de
informare turistică din
mun..Ungheni str.V. Alecsandri -
str. M.Eminescu**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 4-1-1

Deviz-oferta № 4-1-1

Alimentarea cu energie electrica КЛ-0.4кВ

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Lucrari de constructie						
1	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,100		
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	8,000		
3	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,080		
4		Nisip	m3	2,000		
5	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,080		
6		Caramida	buc	275,000		
Capitolul 2. Lucrari de montare						
7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri d110mm	1 km	0,008		
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,080		

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”,	Licitația: 01	Volumul 3, Caiet de sarcini
	Data:	
Referință: 2021/ 430-373	Autoritatea Contractantă: Primăria municipiului Ungheni	33 Page

**FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE****ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT***Contract: Nr. 2021/ 430-373***„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ
PRIN TURISM”**

1	2	3	4	5	6	7
9	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,400		
10		Cablu АПВБ6ШП-1-4*16mm	m	45,000		
11		Cablu АBBГНГ-1 -5*10mm	m	3,000		
12	08-03-599-9	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 - BZUM	buc	1,000		
13	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la100 A	buc	2,000		
14	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,000		
15	08-02-158-1	Cap terminal uscat pentru cablu monoconductor, tensiune pina la 1 kV, al rețelei de contact al transportului urban, sectiune pina la: 240 mm ²	buc	2,000		
16	Pret	Заделка концевая для кабеля сеч.4*25мм	buc	2,000		
17	08-02-153-1	Cutie cu suport si polite pentru pozarea cablurilor, pina la 35 kV	100 m	0,050		
18	Pret	Cutie din metal 50*50мм	m	5,000		
19	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,200		
		Capitolul 3. Utilaj				
20	Pret	Lada p-u contoara BZUM-TF-01-63-09	buc	1,000		
21	Pret	Intrerupator BH32 3P40A	buc	1,000		
22	Pret	Intrerupator BA47-29-3P25A/C	buc	1,000		
23	Pret	Contor ZMR110ACe	buc	1,000		

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”,

Licitația: 01

Volumul 3, Caiet de sarcini

Data:

Referință: 2021/ 430-373

Autoritatea Contractantă: Primăria municipiului Ungheni

34 | Page



FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE
ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT

Contract: Nr. 2021/ 430-373

„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ
PRIN TURISM”



Formular Nr.1
WinCmeta2000

**Construcția Centrului de
informare turistică din
mun.Ungheni, str.V.Aleksandri-
str.M.Eminescu**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 6-1-1

Deviz-oferta № 6-1-1

Lucrari de apa si canalizare exterioare

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Apeduct Capitolul 1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,15		
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,24		
3	TsA02G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare	m3	13,68		
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in	100 m3	0,03		

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”,	Licitația: 01	Volumul 3, Caiet de sarcini
	Data:	
Referință: 2021/ 430-373	Autoritatea Contractantă: Primăria municipiului Ungheni	35 Page

**FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE****ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT***Contract: Nr. 2021/ 430-373***„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ
PRIN TURISM”**

1	2	3	4	5	6	7
		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	3,00		
6	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm Sol localОбратная засыпка	100 m3	1,13		
7	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv Sol local	m3	12,60		
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,16		
9	TsI50A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	19,26		
		Capitolul 1.2. Caminul				
10	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,14		
11	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.(Total КИЦ-15-1шт. КИЦ15-6-1шт,	buc	1,00		

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”,

Licitația: 01

Volumul 3, Caiet de sarcini

Data:

Referință: 2021/ 430-373

Autoritatea Contractantă: Primăria municipiului Ungheni

36 | Page

**FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE****ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT***Contract: Nr. 2021/ 430-373***„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ
PRIN TURISM”**

1	2	3	4	5	6	7
		,КЦ15-9а-1шт,КЦП1-15-1шт.КЦО1-1шт.) Сапас Т. Scara =4/kg/buc				
		Capitolul 1.3. Conducta				
12	AcA12D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, PE PN8 SDR 17 d50mm	m	40,00		
13	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Задвижка 30ч6бр д50мм	buc	1,00		
14	AcE50G	Montare Racordarea la conducta existenta din tub Врезка в существующ. сеть	piesa	1,00		
15	Pret	Тройник стальной д150х300мм ГОСТ 3262-75	buc	1,00		
16	Pret	Переход д50х150мм ГОСТ 3262-75	buc	1,00		
17	Pret	Переход д50х300мм ГОСТ 3262-75	buc	1,00		
18	AcA11D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena д 250х4.9мм PE PN8 SDR17-Футляр	m	15,00		
19	CA02A3	Beton simplu , prepararea manuala Упор бетонный В7.5	m3	0,15		
20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50 mm Фланцы стальные д50 мм	buc	4,00		
		Capitolul 1.4. Водомерный узел				
21	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, Водомер д40мм	buc	1,00		
22	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa	buc	5,00		

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”,

Licitatia: 01

Volumul 3, Caiet de sarcini

Data:

Referință: 2021/ 430-373

Autoritatea Contractantă: Primăria municipiului Ungheni

37 | Page

**FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE****ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT***Contract: Nr. 2021/ 430-373***„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ
PRIN TURISM”**

1	2	3	4	5	6	7
23	Pret	Вентиль д40	buc	1,00		
24	Pret	Клапан обратный д40мм	buc	1,00		
25	Pret	Фильтр обратный д40мм	buc	1,00		
26	Pret	Задвижка Д50мм 30ч6бр	buc	1,00		
		Capitolul 2. Canalizare Capitolul 2.1. Lucrari de terasament				
27	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,04		
28	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,11		
29	TsA02G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare	m3	0,15		
30	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,60		
31	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm Sol local Обратная засыпка	100 m3	1,04		
32	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoziv Sol local	m3	15,00		
33	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de	100 m3	1,16		

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”,

Licitația: 01

Volumul 3, Caiet de sarcini

Data:

Referință: 2021/ 430-373

Autoritatea Contractantă: Primăria
municipiului Ungheni

38 | Page

**FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE****ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT***Contract: Nr. 2021/ 430-373***„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ
PRIN TURISM”**

1	2	3	4	5	6	7
		150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				
34	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	21,06		
		Capitolul 2.2. Caminul				
35	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,02		
36	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (Total КЦД-10-1buc, КЦ10-9-3buc, КЦП1-10-1buc, КЦО-1-1buc)Scara 10 kg/buc , Capacul Л=1шт,Т=1шт	buc	1,00		
		Capitolul 2.3. Conducte				
37	AcD18C	Montarea tevii din PVC SN4, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 160 mm	m	15,00		
38	AcD18C2	Pentru fiecare 1m adancime peste 2 m din norma se adauga (На каждый метр глубины свыше 2-х метров по норме добавляется)	m	1,00		
39	AcD18D	Montarea tevii din ПЭ Д355x7мм PN6	m	15,00		
40	AcD18D2	Pentru fiecare 1m adancime peste 2m din norma se adauga (На каждый метр глубины свыше 2-х метров по норме добавляется)	m	1,00		

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”,	Licitația: 01	Volumul 3, Caiet de sarcini
	Data:	
Referință: 2021/ 430-373	Autoritatea Contractantă: Primăria municipiului Ungheni	39 Page

**FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE****ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT***Contract: Nr. 2021/ 430-373***„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ
PRIN TURISM”****Construcția Centrului de
informare turistică din
mun.Ungheni, str.V.Aleksandri-
str.M.Eminescu**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000**Lista cu cantitațiile de lucrări № 7-1-1****Deviz-oferta № 7-1-1****Amenajare**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Amenajare				
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasament				
1	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	0,75		
2	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	15,00		
		Capitolul 1.2. Imbracaminte rutiera din placi				
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,80		
4	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj tip Caramida, grosime 6 cm)	m2	68,00		
		Capitolul 1.3. Imbracaminte rutiera din beton B25				
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,70		
6	DA15A	Fundatie din beton de ciment, de	m2	7,00		

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”,

Licitatia: 01

Data:

Volumul 3, Caiet de sarcini

Referință: 2021/ 430-373

Autoritatea Contractantă: Primăria
municipiului Ungheni

40 | Page



FACILITATEA PRIMARI PENTRU CREȘTERE
ECONOMICĂ – PROIECTE PILOT

Contract: Nr. 2021/ 430-373

„ACȚIUNI DURABILE PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ
PRIN TURISM”



1	2	3	4	5	6	7
		10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit				
		Capitolul 1.4. Spatii verzi				
7	47-02-040-1	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri usoare	100 buc	0,05		
8	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,cu balot -Казаккий можжевельник	buc	3,00		
9	TsH24A	Plantari arbusti cu balot - Mesteacan veracos	buc	2,00		
		Capitolul 2. Formelor arhitecturale mici				
10		Banca tip1	buc	5,00		
11		Lada pentru gunoi, tip1	buc	1,00		

Proiect: „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”,	Licitația: 01	Volumul 3, Caiet de sarcini
	Data:	
Referință: 2021/ 430-373	Autoritatea Contractantă: Primăria municipiului Ungheni	41 Page